

発生物件リスト(スクラップ)

東部浄化センター水処理設備工事その6

No.	品名	規格・形状等	数量	単位	概算総重量
1	流入ゲート	電動外ねじ式 鑄鉄製ゲート (1000W × 1200H × 1.5kW)	2	門	3,700kg
2	汚水ポンプ	立軸渦巻斜流ポンプ (ϕ 250 × 6.5m ³ /分 × 13m × 30kW)	2	台	1,400kg
3	電動機	かご形三相誘導電動機 (30kW × 200V)	2	台	400kg
4	電動機架台	SS400	2	台	800kg
5	吐出弁開閉機	外ねじ式電動仕切弁 (ϕ 250 × 0.4kW)	2	台	100kg
6	吐出弁開閉機架台	SS400	2	台	80kg
7	逆止弁	緩閉式逆止弁 (ϕ 250)	2	台	600kg
8	手動仕切弁	外ねじ式仕切弁 (ϕ 250)	2	台	600kg
9	汚水ポンプ	立軸渦巻斜流ポンプ (ϕ 350 × 13m ³ /分 × 13m × 45kW)	1	台	1,300kg
10	電動機	かご形三相誘導電動機 (45kW × 200V)	1	台	300kg
11	電動機架台	SS400	1	台	500kg
12	吐出弁開閉機	外ねじ式電動仕切弁 (ϕ 350 × 0.75kW)	1	台	50kg
13	吐出弁開閉機架台	SS400	1	台	50kg

No.	品名	規格・形状等	数量	単位	概算総重量
14	逆止弁	緩閉式逆止弁 (φ350)	1	台	500kg
15	汚水ポンプ室 床排水ポンプ	水中ポンプ (φ65×0.6m ³ /分×11m×3.7kW)	2	台	200kg
16	両フランジ片落管	水道用ダクトイル鑄鉄 FCD45 (φ300×φ250 L:550)	2	本	140kg
17	両フランジ短管	水道用ダクトイル鑄鉄 FCD45 (φ250 L:580)	2	本	160kg
18	遊動短管	水道用ダクトイル鑄鉄 FCD45 (φ250)	4	本	360kg
19	両フランジ短管	水道用ダクトイル鑄鉄 FCD45 (φ250 L:328)	2	本	100kg
20	両フランジ短管	水道用ダクトイル鑄鉄 FCD45 (φ250 L:964)	1	本	90kg
21	両フランジ短管	水道用ダクトイル鑄鉄 FCD45 (φ250 L:884)	1	本	90kg
22	両フランジ片落管	水道用ダクトイル鑄鉄 FCD45 (φ400×φ350 L:670)	1	本	120kg
23	両フランジ片落管	水道用ダクトイル鑄鉄 FCD45 (φ400×φ350 L:356)	1	本	90kg
24	遊動短管	水道用ダクトイル鑄鉄 FCD45 (φ350)	2	本	30kg
25	T字管	水道用ダクトイル鑄鉄 FCD45 (φ350×φ250)	1	本	140kg
26	両フランジ短管	水道用ダクトイル鑄鉄 FCD45 (φ350 L:515)	1	本	100kg
27	両フランジ片落管	水道用ダクトイル鑄鉄 FCD45 (φ450×φ350 L:680)	1	本	140kg

No.	品名	規格・形状等	数量	単位	概算総重量
28	T字管	水道用ダクタイル鋳鉄 FCD45 (φ450×φ250)	1	本	220kg
29	両フランジ短管	水道用ダクタイル鋳鉄 FCD45 (φ450 L:859)	1	本	190kg
30	両フランジ片落管	水道用ダクタイル鋳鉄 FCD45 (φ600×φ400 L:720)	1	本	200kg
31	汚水ポンプ ドレン配管 床排水管	SGP	1	式	50kg
32	汚水ポンプ点検架台	SS400	1	式	800kg
33	排水ピット蓋	SS400 Znメッキ	1	式	60kg
34	配管渡り廊下	SS400	1	式	300kg
35	床排水ポンプ 点検用タラップ	SS400	1	式	30kg
36	開口部縞鋼板 (旧No.1~No.3)	SS400	1	式	600kg
合計					14,590kg

発生物件リスト(スクラップ)

東部浄化センター電気設備工事その11

No.	品名	規格・形状等	数量	単位	概算総重量
37	主ポンプ設備(1)コントロールセンタ盤	W1400×D600×H2300	1	面	570kg
38	主ポンプ設備(1)コントロールセンタ盤	W1200×D600×H2300	1	面	520kg
39	主ポンプ設備(1)コントロールセンタ盤	W730×D600×H2300	1	面	260kg
40	No.1・2汚水ポンプ速度制御盤	W1250×D1000×H2300	1	面	830kg
41	No.1・2汚水ポンプ速度切替盤	W800×D1000×H2300	1	面	750kg
42	主ポンプ設備(1)補助継電器(1)盤	W700×D600×H2300	1	面	250kg
43	主ポンプ設備(1)補助継電器(2)盤	W730×D600×H2300	1	面	280kg
44	No.1～3汚水ポンプ盤	W1400×D600×H1900	1	面	560kg
45	配管ピット床排水ポンプ盤	W400×D400×H1600	1	面	80kg
46	汚水ポンプ室床排水ポンプ盤	W500×D400×H600	1	面	70kg
47	井戸ポンプ盤	W510×D460×H1640	1	面	80kg
48	流入ゲート盤	W600×D400×H1600	1	面	80kg
49	作業用電源盤	W400×D400×H500	4	面	50kg

No.	品名	規格・形状等	数量	単位	概算総重量
50	ピット蓋	バラ	1	式	510kg
51	金属くず	フレコンバック:1袋	1	式	680kg
52	盤架台	バラ	1	式	170kg
53	電線管	バラ	1	式	170kg
合計					5,910kg

発生物件リスト(スクラップ)

東部浄化センター汚泥処理設備工事その4

No.	品名	規格・形状等	数量	単位	概算総重量
54	ケーキ貯留ホッパー	電動カットゲート式 (16m ³ × 2.2kW × 2)	1	式	3,500kg
55	ケーキ搬出コンベヤ	トラヅ形ベルトコンベヤ 600 × 19.6m × 1.5kW	1	式	1,000kg
56	脱臭剤噴霧装置	移動式スプレーユニット	1	式	200kg
57	金属くず	バラ	1	式	900kg
合計					5,600kg

発生物件リスト(電線)

東部浄化センター電気設備工事その11

No.	品名	規格・形状等	数量	単位	概算重量
1	ケーブル	フレコンバック:12袋	1	式	4880kg